Nº Orden		Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
		ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DE REHABILITACION DE CUBIERTAS DEL PABELLON DE DEPORTES DEL COMPLEJO LA DEHESA EN MEJORADA DEL CAMPO								
01		**SEÑALIZACION**								
1.1	ud	CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.								
			1				1,00			
		Total partida 1.1						1,00	8,13	8,13
1.2	ud	CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.								
			1				1,00			
		Total partida 1.2						1,00	8,13	8,13
1.3	ud	CARTEL COMBINADO 100x70 cm ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.								
			1				1,00			
		Total partida 1.3						1,00	22,44	22,44
1.4	m	CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.								
			1	50,00			50,00			
		Total partida 1.4						50,00	1,70	85,00
1.5	ud	VALLA CONTENCIÓN PEATONES ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos).								
			10				10,00			
		Total partida 1.5						10,00	2,66	26,60
		Total capítulo 01								**150,30**

Nº Orden		Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
02		**PROTECCIONES PERSONALES**								
2.1	ud	CASCO DE SEGURIDAD ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.								
			10				10,00			
		Total partida 2.1						10,00	2,28	22,80
2.2	ud	MONO DE TRABAJO ud. Mono de trabajo, homologado CE.								
			10				10,00			
		Total partida 2.2						10,00	10,82	108,20
2.3	ud	CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.								
			10				10,00			
		Total partida 2.3						10,00	68,90	689,00
2.4	ud	PAR GUANTES LONA/SERRAJE ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.								
			10				10,00			
		Total partida 2.4						10,00	2,73	27,30
2.5	ud	PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.								
			10				10,00			
		Total partida 2.5						10,00	21,92	219,20
		Total capítulo 02								**1.066,50**

Nº Orden		Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
03		**PROTECCIONES COLECTIVAS**								
3.1	m2	RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm incluso colocación y desmontado.								
			2	10,78	4,72		101,76			
		Total partida 3.1						101,76	3,93	399,92
3.2	m	BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.								
			1	50,78			50,78			
		Total partida 3.2						50,78	6,70	340,23
3.3	m	CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.								
			3	10,00			30,00			
		Total partida 3.3						30,00	5,04	151,20
3.4	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.								
			2				2,00			
		Total partida 3.4						2,00	36,98	73,96
		Total capítulo 03								**965,31**

Nº Orden		Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
04		**INSTALACIONES PROVISIONALES**								
4.1	ud	ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.	2				2,00			
		Total partida 4.1						2,00	63,86	127,72
4.2	ud	ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.	2				2,00			
		Total partida 4.2						2,00	76,22	152,44
4.3	ud	CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm², i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.	1				1,00			
		Total partida 4.3						1,00	221,45	221,45
		Total capítulo 04								**501,61**

Nº Orden		Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
05		**MANO DE OBRA SEGURIDAD**								
5.1	ud	RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO ud. Reconocimiento médico obligatorio.								
			8				8,00			
		Total partida 5.1						8,00	49,36	394,88
5.2	ud	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada TRES semanas.								
			4				4,00			
		Total partida 5.2						4,00	169,23	676,92
5.3	h	FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.								
			8				8,00			
		Total partida 5.3						8,00	13,32	106,56
		Total capítulo 05								**1.178,36**
		Total presupuesto								**3.862,08**

Nº Orden	Código	Descripción de los capítulos	Importe	%
01	CAP.01.-	SEÑALIZACION	150,30	3,89 %
02	CAP.02.-	PROTECCIONES PERSONALES	1.066,50	27,61 %
03	CAP.03.-	PROTECCIONES COLECTIVAS	965,31	24,99 %
04	CAP.04.-	INSTALACIONES PROVISIONALES	501,61	12,99 %
05	CAP.05.-	MANO DE OBRA SEGURIDAD	1.178,36	30,51 %

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.862,08

21 % I.V.A. 811,04

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA 4.673,12

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

En Mejorada del Campo, a 14 de Septiembre de 2018

LA PROPIEDAD:

EL ARQUITECTO:

Ayuntamiento Mejorada del Campo

Fdo.: Jaime Hernández Díaz