

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 01 TABIQUERÍA

D20WA610
1.001

m² MAMPARA VIDRIERA ZÓCALO MELAMINA

m². Tabique divisorio mixto en alzado Madera-Cristal de 85 mm (madera a 0,90 m resto vidrio hasta 2,30 m) de espesor en modulación vertical variable hasta un ancho máximo de 1200mm con mampara formada por estructura interior oculta de aluminio extrusionado formada por bastidor perimetral con juntas de estanqueidad de neopreno anclado a elemento resistente y sistema de pilarotes y travesaños fijados mediante tensores de acero a bastidor perimetral, con canal vista de neopreno en terminación estándar entre módulos. Rodapié visto de aluminio en acabado anodizado o lacado estándar, calidad EN-AW-6060. Paneles de aglomerado de 16 mm de espesor por ambas caras del tabique, revestidos con lámina de vinilo de 0,2 mm, en acabado a elegir, fijados a las estructuras portantes de aluminio mediante tetones de acero embutidos a presión, con calidad UNE-EN-14323. Cercos de cristal por ambas caras de 16 mm de espesor formados por luna de vidrio de 5 mm de espesor, montada sobre bastidor perimetral de aluminio en acabado anodizado o lacado estándar, fijado a estructura portante de aluminio mediante tetones de acero embutidos a presión. Aislamiento acústico en cámara interior formado por lana mineral de 50 mm de espesor y densidad media. Incluidos todos los elementos necesarios para su instalación.

3,00	3,50	2,30	24,15
2,00	3,50	2,30	16,10
1,00	1,50	2,30	3,45

43,70 111,36 4.866,43

D20CD610
1.002

Ud INCREMENTO DE MÓDULO DE PUERTA CIEGA

Ud Incremento de módulo de 2100x900 compuesto por puerta ciega de dimensiones aproximadas 2030x825x42 mm, incluso perfilera portante de aluminio anodizado o lacado estándar, incluso herrajes de colgar y seguridad, incluso cerradura y manivela de acero inoxidable.

3,00			3,00
------	--	--	------

3,00 114,27 342,81

E27VS080
1.003

m2 MONTAJE DE VINILO EN MASA EN CRISTALES

m2 montaje de vinilo en masa en cristales de mampara dejando visto en cristal transparente 5 cm por la parte superior e inferior del módulo

3,00	3,50	1,30	13,65
2,00	3,50	1,30	9,10

22,75 30,36 690,69

TOTAL CAPÍTULO 01 TABIQUERÍA 5.899,93