

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA ADJUDICAR, MEDIANTE CONTRATO MENOR, “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLADO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)”.

1.- OBJETO DEL CONTRATO MENOR.

Con el fin de renovar y ampliar el vallado de las áreas de juego infantiles existentes en el municipio de Mejorada del Campo, se convoca un contrato menor para el suministro con y sin instalación del vallado de las áreas de juego infantiles, dependiendo de las necesidades municipales.

2.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Comprende el suministro con o sin instalación del vallado ofertado, debiendo de retirarse previamente por los servicios municipales los vallados a renovar existentes en las áreas de juego.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LOS MATERIALES.

Todos los elementos deberán de estar calculados para soportar los esfuerzos y sollicitaciones mecánicas debidas por su uso normal durante su periodo de vida útil. Se tendrá especial atención en la resistencia de los materiales ofertados al vandalismo (rayado, pintadas, desmontaje no autorizados, etc.) al fuego, a la acción de disolventes y ácidos, etc..

Todos los elementos referidos, deberán evitar cantos vivos que puedan ocasionar lesiones, cabezas de tornillos sobresalientes, etc.

Se exigirá compromiso por escrito de contar con piezas originales de repuesto suficientes para un período de diez años.

Los materiales empleados no podrán poseer sustancias tóxicas de ningún tipo que puedan ser ingeridas, ya sea por vía oral o respiratoria.

Los materiales utilizados en la fabricación del vallado serán de tubos de acero pintados al horno especialmente resistente a los actos vandálicos, con postes verticales fabricados en tubo redondo de acero de 100x2mm, de 90 cm de altura mínima y color a elegir por el Ayuntamiento, 2 largueros horizontales fabricados en tubo redondo de acero de 60x1,5 mm y color a elegir por el Ayuntamiento, lamas verticales fabricadas en tubo rectangular de acero de 100x20x1,5 mm separadas 100 mm de colores varios a elegir por el Ayuntamiento, con cimentación de hormigón HM-25/P/20/I elaborado en central y con pozos de 0,30 m de profundidad.

5.- INSTALACION.

Comprende la instalación completa, incluida la cimentación necesaria, del vallado de las áreas de juegos, siendo el cajeadado y transporte de los materiales sobrantes a cargo del adjudicatario.

El contratista dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias del Pliego.

6.- CUADROS DE PRECIOS.

Se deberá acompañar un cuadro de precios desglosado de los elementos y de los trabajos ofertados.

7.-TIPO DE LICITACIÓN

-Metro lineal de valla y pequeño material para su montaje con instalación: 85,00 € (IVA incluido).

-Metro lineal de valla y pequeño material para su montaje sin instalación: 57,00 € (IVA incluido).

9.- PRESUPUESTO.

8.000,00 € (21% IVA incluido)

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras será de 15 días.

Mejorada del Campo a 26 de junio de 2017

El Arquitecto Técnico Municipal,

Fdo. Pablo Queraltó Gómez

