

ASUNTO: REFERENTE NECESIDAD DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS ASÍ COMO COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN DE VIAL PEATONAL, Y DE TRAFICO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA, ENTRE LA CALLE PASEO DEL ARENERO Y SANTA ROSA, EN MEJORADA DEL CAMPO, MADRID.

Este Servicio Técnico propone la contratación de un técnico habilitado para la redacción del proyecto de obras la correspondiente dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la obra consistente en la **EJECUCIÓN DE VIAL PEATONAL Y DE TRAFICO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA, ENTRE LA CALLE PASEO DEL ARENERO Y SANTA ROSA:**

NECESIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA:

Se requiere al considerarse esta actuación obra mayor, necesitando un técnico habilitado que proyecte las soluciones para la urbanización total de este tramo de viario peatonal.

Este tramo de viario deberá contar con la total urbanización del mismo, observando las determinaciones de las NNUU del Plan General de Ordenación Urbana, art 4.101 y ss de las mismas, entre ellas, obras de pavimentación e infraestructura viaria, abastecimiento de agua, saneamiento y evacuación, infraestructura de abastecimiento eléctrico, canalización telefónica y telemática, alumbrado público y ajardinamiento de los espacios públicos.

Deberá respetarse la normativa supramunicipal de aplicación, las correspondientes normas sectoriales, así como las normas de buena construcción, acompañándose de las correspondientes medidas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Las condiciones a observar por el proyecto se refieren a la solución del viario peatonal a base de adoquinado en color, con dibujos, en su caso, a decidir por la propiedad.

Este adoquinado debe resistir el tráfico eventual de vehículos de emergencia dimensionándose las distintas capas de los firmes a emplear de acuerdo a estas exigencias.

Especial consideración merece el terreno sobre el que se proyecta el viario, relleno antropomórficos heterogéneos, sin resistencia para la actuación a proyectar, y que exige la solución de mejora de la explanada, que garantice la estabilidad del vial, así como sus instalaciones.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Deberá presentarse certificado actualizado acreditativo de la titulación habilitante.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN



Se valorará el mejor precio, oferta económica más baja, y al resto proporcionalmente.

Se adjuntan los valores estimados.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		
<i>SUPERFICIE APROXIMADA AFECTA A LA ACTUACIÓN.</i>	800,00	M2
<i>COSTO UNITARIO ESTIMADO</i>	120,00	€/m2
<i>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. PEM</i>	96.000,00	€

<i>HONORARIOS PROFESIONALES</i>	<i>Estimados</i>
<i>HONORARIOS TECNICOS</i>	
<i>Proyecto. 3% sobre PEM</i>	2.880,00 €
<i>Dirección. 2% sobre PEM</i>	1.920,00 €
<i>Total Técnico</i>	4.800,00 €
<i>SEGURIDAD Y SALUD</i>	
<i>Estimado 2 % sobre PEM</i>	1.920,00 €
<i>TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES Sin IVA</i>	6.720,00 €

Lo que informo a los efectos oportunos

SERVICIO TECNICO MUNICIPAL

