

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL CONTRATO MENOR DE REPARACIÓN DE DEFECTOS DETECTADOS EN INSPECCIÓN REALIZADA POR LA OCA AUDING CONTROL DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto de este Contrato es "LA REPARACIÓN DE DEFECTOS DETECTADOS EN INSPECCIÓN REALIZADA POR LA OCA AUDING CONTROL DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID))"

La legislación aplicable está determinada, básicamente, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y otras disposiciones aplicables por razón de la materia.

Esta CONTRATO está orientada a la reparación de defectos detectados en la Inspección realizada por la OCA Auding Control en la Piscina de Verano y a la Inspección de la DGIEM respecto de la Instalación Eléctrica.

Las características de este CONTRATO así como las condiciones en que han de realizarse, vienen determinadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.- PRESUPUESTO MÁXIMO, TIPO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado de este SERVICIO es de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (6.682 €) IVA INCLUIDO

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA DE PROTECCIÓN:

Montaje de Tapa en CGP

CONTADOR:

Desmontaje de Derivación Individual no Reglamentaria en Contador

CUADRO GENERAL:

SUSTITUCIÓN DE DIFERENCIAL DE 4x40x30 mA

SUSTITUCIÓN DOS DIFERENCIALES DE 2x40x30 mA.

INSTALACIÓN DE AUTOMÁTICOS DE 4x25 A PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE 6 mm².

CUADRO CALDERA.



PUESTA A TIERRA DE CUADRO.
SUSTITUCIÓN DE CANALIZACIÓN NO REGLAMENTARIA Y
REALIZACIÓN DE CONEXIONES DE FORMA ADECUADA.

CUADRO GENERAL DE SALA DE DEPURADORAS:

SUSTITUCIÓN DE CUADRO DE MANIOBRA NO ESTANCO POR CUADRO NUEVO CON UNA IPX4 MÍNIMA, REUTILIZANDO APARELLAJE EXISTENTE.
RETIRADA DE CABLEADO NO REGLAMENTARIO QUE CONECTA CON GRUPO ELECTRÓGENO.
INSTALACIÓN DE ARMARIO ESTANCO PARA CONTENER BOTE DE BATERÍA DE CONDENSADORES.
INSTALACIÓN DE PRENSA ESTOPAS EN ENTRADAS Y SALIDAS DE CABLEADO PARA JUSTIFICAR LA ESTANQUEIDAD DEL CUADRO. SERÁ NECESARIO LA DES CONEXIÓN DE TODO EL CABLEADO, LA INSTALACIÓN DE PRENSA ESTOPAS EN ENTRADAS Y SALIDAS DE CUADRO, Y LA POSTERIOR CONEXIÓN DE TODO EL CABLEADO DE NUEVO.
COLOCACIÓN DE METACRILATO EN BORNERO DE PILOTOS PARA EVITAR POSIBLE CONTACTO DIRECTO.

CUADRO AUXILIAR DE TOBOGANES.

SUSTITUCIÓN DE CUADRO NO ESTANCO POR CUADRO NUEVO CON UNA IPX4 MÍNIMA, REUTILIZANDO APARELLAJE EXISTENTE.
SUSTITUCIÓN DE AUTOMÁTICOS DE 4x25 A Y 2x20 A, POR AUTOMÁTICOS DE 4x16 A Y 2x16 A.

GENERALES DE LA INSTALACIÓN:

SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA AVERIADO.
SUSTITUCIÓN DE TOMA DE CORRIENTE EXISTENTE POR TOMA DE CORRIENTE ESTANCA.
INSTALACIÓN DE PRENSA ESTOPAS EN ENTRADAS Y SALIDAS DE CABLEADO PARA JUSTIFICAR LA ESTANQUEIDAD DEL CUADRO. SERÁ NECESARIO LA DES CONEXIÓN DE TODO EL CABLEADO, LA INSTALACIÓN DE PRENSA ESTOPAS EN ENTRADAS Y SALIDAS DE CUADRO, Y LA POSTERIOR CONEXIÓN DE TODO EL CABLEADO DE NUEVO.
REPARACIÓN DE RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS.
INSTALANDO 150 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE TIERRA DE 16 mm², INCLUYENDO BARRAS, GRAPAS, ETC.
INCLUYENDO MANO DE OBRA POR MONTAJE Y CONEXIÓN.
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y TOMAS DE CORRIENTE EN BAÑOS DE MINUSVÁLIDOS, FEMENINO Y MASCULINO.
INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN REGLAMENTARIA DESDE LUMINARIA DE HALL A CUADRO GENERAL.



4. PLAZO DE EJECUCIÓN

5 DÍAS DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Precio más bajo

Firmado electrónicamente el presente pliego de prescripciones técnicas particulares por el Coordinador Deportivo del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, en Mejorada del Campo en la fecha que figura en el margen izquierdo de la primera página.

